						ÅRLIG NEDBØR M^3/HEKTAR		8000				
OPLAND	BESKRIVELSE	Kloakering	AREAL (m2)	BEFÆSTELSESGRAD	VANDMÆNGDE	COD kg/år	BI5 kg/år	N kg/år	P kg/år	UDLØBS NR.	Recipient	FJORDOPLAND
ÅG038	GRAVENS - ÅGÅRD - BOLIGOMRÅDE	Separatkloak	197.811	0,35	55.387	2.769	343	111	28		Vester Nebel Å	Kolding fjord
VL023	VESTERLUND - BOLIGOMRÅDE	Separatkloak	20.512	0,35	5.743	287	36	11	3		Vesterlund Bæk	Ringkøbing fjord
VL016	VESTERLUND - FJERNES	Fjernes	40.510	0,35	-11.343	-567	-70	-23	-6		Vesterlund Bæk	Ringkøbing fjord
VL017_A	VESTERLUND - BOLIGOMRÅDE	Spildevandskloakeret	3.826	-	-	-	-	-	-		Lindet Bæk	Ringkøbing fjord
GI122-E	GIVE - BOLIGOMRÅDE	Separatkloak	52.508	0,35	14.702	735	91	29	7		Bæksgård Bæk	Ringkøbing fjord
GI126	GIVE - BOLIGOMRÅDE	Separatkloak	1.018.012	0,6	488.646	24.432	3.030	977	244		Bæksgård Bæk	Ringkøbing fjord
GS020	GIVSKUD - BOLIGOMRÅDE	ÆNDRES TIL SPILDEVANDSKLOAK	48.362	0,35	-13.541	-677	-84	-27	-7		Givskud Bæk	Ringkøbing fjord
GS030	GIVSKUD - BOLIGOMRÅDE	Spildevandskloakeret	15.644	-	-	-	-	-	-		Givskud Bæk	Ringkøbing fjord
GS031	GIVSKUD - BOLIGOMRÅDE	Spildevandskloakeret	85.914	-	-	-	-	-	-		Givskud Bæk	Ringkøbing fjord
GS032	GIVSKUD - BOLIGOMRÅDE	Spildevandskloakeret	39.143	-	-	-	-	-	-		Givskud Bæk	Ringkøbing fjord
AS021_A	TIRSBÆK BAKKER - BOLIGOMRÅDE	Separatkloak	723.535	0,35	202.590	10.129	1.256	405	101		Tirsbæk	Vejle fjord
ET047	EGTVED - BOLIGOMRÅDE	Separatkloak	179.803	0,35	50.345	2.517	312	101	25		Egtved Å	Vejle fjord
ET076	EGTVED - ERHVERVSOMRÅDE	Separatkloak	47.110	0,6	22.613	1.131	140	45	11		Egtved Å	Vejle fjord
GE036	GREJS - BOLIGOMRÅDE	Separatkloak	50.683	0,35	14.191	710	88	28	7		Keglekær Bæk	Vejle fjord
GE038	GREJS - BOLIGOMRÅDE	Separatkloak	14.628	0,35	4.096	205	25	8	2		Grejs Å	Vejle fjord
GU005	HØRGYDEN - GAURSLUND - TÆT LAV	Separatkloak	15.457	0,5	6.183	309	38	12	3		Grejs Bæk	Vejle fjord
GÅ048	HVIDBJERG - SOMMERHUSOMRÅDE	Spildevandskloakeret	83.284	-	-	-	-	-	-		-	Vejle fjord
GÅ049	MØRKHOLT - SOMMERHUSOMRÅDE	Spildevandskloakeret	62.465	-	-	-	-	-	-		-	Vejle fjord
GÅ050	HVIDBJERG - SOMMERHUSOMRÅDE	Spildevandskloakeret	83.380	-	-	-	-	-	-		-	Vejle fjord
GÅ051	BØRKOP - ERHVERVSOMRÅDE	Separatkloak	72.423	0,6	34.763	1.738	216	70	17		Skærup Å	Vejle fjord
JE119	JELLING - BOLIGOMRÅDE	Separatkloak	73.208	0,35	20.498	1.025	127	41	10		Kidde Bæk	Vejle fjord
SM034	SMIDSTRUP - ERHVERVSOMRÅDE	Separatkloak	48.900	0,6	23.472	1.174	146	47	12		Gemmelby Mølleå	Vejle fjord
SÆ006	SKÆRUP - BOLIGOMRÅDE	Separatkloak	70.413	0,35	19.716	986	122	39	10		Skærup Bæk	Vejle fjord
SÆ009	SKÆRUP - BOLIGOMRÅDE	Separatkloak	8.926	0,35	2.499	125	15	5	1		Skærup Bæk	Vejle fjord
VE220_A	DANDYVEJ _ ERHVERV	Separatkloak	15.572	0,6	7.475	374	46	15	4		Bybækken	Vejle fjord
VE260_E	STORE GRUNDET - ERHVERVSOMRÅDE	Separatkloak	344.021	0,6	165.130	8.256	1.024	330	83		Grejs Å	Vejle fjord
VE493	VEJLE ERHVERV SYD	Separatkloak	294.713	0,6	141.462	7.073	877	283	71		Skærup Å	Vejle fjord
VE779	GRUNDET SKOVBY - BOLIGOMRÅDE	Separatkloak	868.438	0,35	243.163	12.158	1.508	486	122		Grejs Å	Vejle fjord
ØD039	ØDSTED - BOLIGOMRÅDE	Separatkloak	34.322	0,35	9.610	481	60	19	5		Ødsted Bæk	Vejle fjord
ØD046	ØDSTED - ERHVERVSOMRÅDE	Separatkloak	19.817	0,6	9.512	476	59	19	5		Ammitsbøl Bæk	Vejle fjord
ØD047	ØDSTED - BOLIGOMRÅDE	Separatkloak	9.084	0,5	3.634	182	23	7	2		Ammitsbøl Bæk	Vejle fjord
ØT009	SKIBET - BOLIGOMRÅDE	Separatkloak	33.163	0,4	10.612	531	66	21	5		Vejle Å	Vejle fjord
ØT026	SKIBET - BOLIGOMRÅDE	Spildevandskloakeret	580.172	-	-	-	-	-	-		Vejle Å	Vejle fjord
ØD048	ØDSTED - BOLIGOMRÅDE	Spildevandskloakeret	92.243	-	-	-	-	-	-		Rugsted Bæk	Vejle fjord
		Nyt areal	4.952.379	SUM	1.531.157	76.558	9.493	3.062	766			
		Heraf til nedsivning	1.046.072	SUM - Vejle fjord	991.563	49.578	6.148	1.983	496			
		Nyt areal med udledning	3.906.308									